

SCHEMA DI CAPITOLATO D'APPALTO PER IL RIFACIMENTO DI TETTI VECCHI O ALLESTIMENTO DI TETTI NUOVI, UTILIZZANDO LE LASTRE PLAKFORT 6 ONDE GRIGIO – RURALCO TERRECHIARE - COLORPLUS

(Cancellare le voci che non interessano)

Smontaggio dei travetti deteriorati in ragione del%.	al mq. €.....
Smontaggio struttura primaria in travi, deteriorata in ragione di n.....	cad. €.....
Fornitura e posa in opera di travi in legno di abete sezione cm uso trieste fissate ai muri di sostegno (oppure a capriate ecc.).	al ml. €.....
Fornitura e posa di travetti in legno di abete sezione 8x10 cm – 10x12 cm, a 4 fili oppure uso trieste, fissati sulla struttura primaria alla distanza di mt uno dall'altro.	al mq. €.....
Smussatura dei travetti di gronda.	cad. €.....
Fornitura e posa di listelli in legno di abete sezione 5x5 cm, fissati ai travetti, alla distanza di cm con chiodi adatti	al mq. €.....
Fornitura e posa in opera di Lana di Vetro in rotolo, spessore, con o senza rivestimento di carta kraft, densità kg/mc	al mq. €.....
Fornitura e posa in opera di Ondalamiera in PRFV peso 1,0 kg/mq. per formazione di Velari, colore neutro, rotoli da 40ml, h cm.	al mq. €.....
Fornitura e posa in opera di Lastrine piane in Policarbonato Alveolare, per formazione di Velari, spessoremm., passomm., lunghezza a misura, con estremità termosaldate, non protetto UV.	al mq. €.....
Fornitura e posa in opera di lastre Ondulate rette Traslucide “PRFV”, passo 177/51, larghezza 110cm., peso Kg/mq. colore neutro, con protezione UV Melinex	al mq. €.....
Fornitura e posa in opera di Rete metallica elettrosaldata zincata, fili Ø2,0mm. circa, per protezione Lucernari – Velario, h cm.	al mq. €.....
Fornitura e posa in opera di lastre Ondulate rette in Policarbonato Alveolare bicamera, con estremità termosaldate, passo 177/51; larghezza 110cm., con protezione UV, colore neutro, spessore 4mm. o 6mm.	al mq. €.....

Fornitura e posa in opera di lastre Ondulate rette di PVACEMENTO, profilo 6 onde passo 177/51, spessore nominale 6,5mm., mod. PLAKFORT 6 GRIGIO NATURALE , fissate con viti mordenti a legno sui listelli.	al mq. €.....
Fornitura e posa in opera di lastre Ondulate rette di PVACEMENTO, profilo 6 onde passo 177/51, spessore nominale 6,5mm., mod. PLAKFORT 6 RURALCO TERRECHIARE , fissate con viti mordenti a legno sui listelli.	al mq. €.....
Fornitura e posa in opera di lastre Ondulate rette di PVACEMENTO, profilo 6 onde passo 177/51, spessore nominale 6,5mm., mod. PLAKFORT 6 COLORPLUS colore , fissate con viti mordenti a legno sui listelli.	al mq. €.....
Trasporto in discarica dei detriti, pulizie ecc.	al ql. €.....
Ponteggi di protezione.	al mq. €.....
Canali, converse, scossaline, tubi, bocchettoni in Rame, Lamiera pre-verniciata e Zincata in opera, compreso sigillatura (stagno, pasta), fissaggi e rivettature.	al ml. €.....

Fornitura e Posa dei seguenti Accessori:

ml.	Parapassero Ondulato in Fibrocemento	cad. €.....
ml.	Parapassero a pettine in polipropilene	al ml. €
ml.	Parapassero sagomato in giuntoplasto passo 177/51	al ml. €
n.	Colmo ondulato in fibrocemento Mod. T3 164°- 151°- 136°	cad. €.....
n.	Colmo ondulato a cerniera in fibrocemento	cad. €.....
n.	Colmo Angolare piatto in fibrocemento 136°- 120°- 90°	cad. €.....
n.	Colmo Shed in fibrocemento 30x30 Mod. destro 90°	cad. €.....
n.	Colmo diagonale in fibrocemento	cad. €.....
n.	Terminale diagonale in fibrocemento	cad. €.....
n.	Grembiolino in fibrocemento	cad. €.....
n.	Lastra Chassis	cad. €.....
n.	Lastra Losanga	cad. €.....
n.	Cappello esagonale in fibrocemento Mod. PC 10	cad. €.....
n.	Cappello rettangolare in fibrocemento Mod. PC 20	cad. €.....
n.	Aeratore in fibrocemento Mod. A10	cad. €.....
n.	Cappello Aeratore in fibrocemento A20 in tre pezzi	cad. €.....
n.	Lucernario Mod. L20 in rame oppure il lamiera zincata	cad. €.....